

Согласовано:

Согласовано:

Утверждаю:

Глава Шаховского сельского поселения

Глава Прутского сельского поселения

Кротова Н.И.

Самсоненко И.В.

Крохалёв С.В.

Мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование предприятия	Перечень работ	Физические объемы	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Обновление включения плана в работу
1	МУП «Прутские коммунальные сети»	Водоснабжение с. Шахи Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей от ул. Полевая до ул. Садовая Ø 90 мм- 100м, от водонапорной башни «Кооперативная» до ул. Энергетиков-100м - Ø 63 мм, ул. Загайнова в направлении г. Барнаул Ø 90 мм-100 м, проезд Кленовый Ø 90 мм-150м Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах Ограждение скважины «Пахоруковская» с очисткой от кустов и деревьев, планировка территории, устройством дорожек с твердым покрытием Водопроводные сети п. Прутской Замена ветхих и аварийных водопроводных сетей Ул. Полевая- Ø 63 мм-324м, Ул. Солнечная - Ø 90 мм-300м, Ул. Центральная - Ø 63 мм-100м, Ул. Молодежная - Ø 110 мм-100м, Ул. Школьная - Ø 50 мм-100м, Ул. Строителей - Ø 63 мм-100м Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях, смотровых колодцах	450	Май-сентябрь	Кротова Н.И.	Фактический 100% износ водопровода, возможность возникновения аварийной ситуации на данном участке водопровода Нерабочее состояние запорной арматуры Расчистка территории для установки охранной зоны водозабора Фактический 100% износ водопровода, возможность возникновения аварийной ситуации на данном участке водопровода Нерабочее состояние

					запорной арматуры
	Ограждение Центрального водозабора с очисткой от кустов и деревьев, планировка территории, устройством дорожек с твердым покрытием				
	Итого по водоснабжению :	1574			
	Водоотведение п.Прутской Ремонт и ревизия канализационных колодцев, задвижек, обратных клапанов, промывка системы канализации	6000			Разрушение колодцев системы водоотведение, необходимость в восстановлении и нерабочее состояние задвижек и обратных клапанов, постоянные засоры канализации заливание системы .
	Промывка КНС	1			Заилена КНС полностью
	Чистка полей фильтрации				Заилены и заросли поля фильтрации
	Итого по водоотведению				
	Котельная с.Шахи Капитальный ремонт с заменой котельного оборудования				В связи с окончанием срока эксплуатации котлов и котельного оборудования
	Котельные п.Прутской Ремонт и ревизия котельного оборудования				После окончания отопительного

	гос. проверка приборов учета, проведение режимно-наладочных испытаний 2-х котлов				сезона обязательные мероприятия по ремонту ,ревизии оборудования ,поверки приборов учета и рnr
	Итого по котельным				
	Тепловые сети п.Прутской				В связи с фактическим износом и не работоспособностью запорной арматуры
	Ревизия и ремонт тепловых сетей (замена запорной арматуры)				Крохалёв С.В
	Замена тепловых сетей в 2-х трубном исполнении разных диаметров				Фактический 100% износ теплосетей, возможность возникновения аварийной ситуации на данном участке теплосети
	Мкр.Северный Ø 63 мм-100м			650	
	Ул.Школьная Ø 110 мм-200м				
	Ул.Советская Ø 63 мм-100м				
	Ул.Центральная Ø 110 мм-200м				
	Ул.Центральная Ø 63 мм- 50 м				
	Итого по тепловым сетям				
	Итого по предприятию				

Мастер



С.И.Мокрецов